Betoneinsatz für Stöpsel

Ein Betoneinsatz besteht auf die folgende Elementen:

> Reduktion mit PVC Rohr Länge 150mm für Verlängerung (kürzeren Maßen auf Anfrage)



	A	B	C	D	E
Ø200mm	201	187	35	35	195
Ø250mm	251	234	35	35	195
Ø315mm	316	295	35	35	195

> Bezanding von die Reduktion und PVC Rohr

> Stöpsel Type 1 grün ohne Beton (Stöpsel mit Beton gegen Mehrpreis)



	A	B
Ø200mm	180	100
Ø250mm	235	100
Ø315mm	300	90

> Edelstahl Haken normal (längere Haken auf Anfrage)



> Mortalkappe



	A	B
Ø200mm	200	165
Ø250mm	250	210
Ø315mm	315	275

10-11-2014

JOVAS
Agro International BV

Postbus 206
NL - 7040 AE 's Heerenberg
Weteringstraat 8a
NL - 7041 GW 's Heerenberg
T +31 (0)314 - 667773
F +31 (0)314 - 667886
www.jovas.nl
info@jovas.nl